Siewierz, dn. ……

……./……../…….

…….

……

……

W odpowiedzi na Pana/Pani pismo z dnia ……(l.dz. …….) informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z póź. zm.) istnieje możliwość odliczenia tzw. wody bezpośrednio zużytej do prac tynkarskich oraz w przyszłości do podlewania ogródka – nie trafiającej do kanalizacji sanitarnej, od ogólnej ilości pobranej wody będącej podstawą obliczenia ilości odprowadzanych ścieków. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Zakładem ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.

Przy montażu zestawu wodomierzowego należy przestrzegać poniższych zasad:

1. wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy, tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany przez koncesjonowany zakład hydrauliczny,

2. zestaw wodomierzowy należy umieścić bezpośrednio przy punkcie poboru bezpowrotnie zużywanej wody, a punkt poboru wody musi znajdować się na zewnątrz budynku,

3. przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe (przed i za wodomierzem) oraz zawór zwrotny antyskażeniowy usytuowany za zaworem zamontowanym za wodomierzem, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody,

4. długość odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza,

5. wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby,

6. wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem,

7. inwestor, po zakończeniu robót, jest zobowiązany złożyć zgłoszenie plombowania wodomierza w siedzibie ZUWiK w Siewierzu. Do zlecenia należy dołączyć aktualne świadectwo legalizacji wodomierza oraz rysunek inwentaryzacyjny instalacji wodociągowej znajdującej się za wodomierzem głównym z zaznaczoną lokalizacją wodomierza przeznaczonego do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody,

8. zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu aneksu do umowy,

9. w przypadku stwierdzenia przez Zakład uszkodzenia wodomierza, uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających), uszkodzenia plomb ZUWiK lub mocowania tych plomb, nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji, wskazania dodatkowego wodomierza nie będą uwzględniane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie ustalona na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Odliczeniu podlega woda zużyta w okresie wegetacyjnym roślin, tj. od 1 kwietnia do 31 października.

ZUWiK Siewierz zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny czy woda zużyta jest faktycznie bezpowrotnie (czy np. nie trafia pośrednio do kratek ściekowych a dalej do kanalizacji ściekowej).